



PROVINCIA DI TORINO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI
Lotto 2**

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA: 5 agosto 2010

SETTORE TECNICO LL.PP. – SEZIONE TERRITORIO

PROGETTISTA
Geom. A. CIANCI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. SILVANO TEMPO

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO	
		N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza				
LAVORI									
01.A22.E00. 115	1 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura... Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta					9583.00	5.29	50'694.07	
01.P24.C60. 015	2 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso ... Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	50.00			50.00	60.90	3'045.00	
01.A22.E00. 150	3 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura... Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta Fermata bus-via Tampellini	m ² m ²		30.00 28.00	4.00 4.00	120.00 112.00			
						232.00	9.30	2'157.60	
01.A01.B10. 005	4 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso ... Cm 15 eseguito a macchina	m ²	848.07			848.07	11.53	9'776.77	
01.A22.A80. 020	5 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torren... Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8	m ²	848.07			848.07	7.85	6'657.35	
01.A22.A44. 015	6 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m ²	m ²	9583.00			9583.00	1.03	9'870.49	
01.A22.B10. 010	7 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' ... Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m ²	9583.00			9583.00	3.84	36'798.72	
TOTALE LAVORI									119'000.00