

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni			Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Altezza			
	LAVORI						
01.P13.E50.010	1 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili Peso oltre kg 30 kg	83,33			2.000.000,00	0,05	2.380,00
01.P24.C60.015	2 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere ... Della portata oltre q 120 fino a q 180 h	3,96			3,96	50,66	4.812,00
01.P24.A10.005	3 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni ... m³ 0.500 h	3,96			3,96	1,86	4.214,00
01.P24.F30.005	4 Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e ... Da l 2000 h	2,08			2,08	0,76	886,00
01.A22.E00.130	5 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di ... Per profondita' di cm 6, con materiale a disposizione della ditta mq	6.000,00			6.000,00	0,32	44.280,00

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni			Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Altezza			
01.A22.E00.150	6 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di ... Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta	2.000,00			2.000,00	0,36	16.860,00
01.A01.B10.005	7 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, ... Cm 15 eseguito a macchina	16,67			16,67	0,44	3.988,00
01.A01.B10.005	8 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, ... Cm 15 eseguito a macchina	16,67			16,67	0,44	3.988,00
01.A23.B95.005	9 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio ... In conglomerato bituminoso		20,83		20,83	0,21	2.285,00
01.A22.A20.015	10 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura ... Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti	159,37			159,37	0,04	2.218,00

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni			Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Altezza			
11 01.A22.A82.010	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ... Steso a mano dello spessore compresso di cm 8	mq	372,67		372,67	0,56	4.818,00
12 01.A22.B05.030	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle ... Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa	mq	200,00		200,00	1,06	5.046,00
13 01.A22.F20.005	Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo ... Confezionato con bitume semisolido	tonnellata	300,00		600,00	49,73	14.919,00
14 01.A22.A50.005	Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la ... Per spessori compressi fino a cm 3	tonnellata	600,00		600,00	0,40	5.382,00
15 01.A21.B35.005	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di ... Della larghezza di cm 8-10						

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni			Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco		N.Parti	Lung.	Altezza		Unitario	EURO
			20,83		20,83	0,10	950,00
16	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in ...						
01.P05.B60.010	sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa		160.71		160.71	0,69	2.614,00
17	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far ...						
01.A21.F10.005	Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra ...		160.71		160.71	0,63	2.425,00
18	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' ...						
01.A21.A40.035	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30	10,77			10,77	0,61	1.797,50
TOTALE LAVORI							119.879,50