



(PROVINCIA DI TORINO)

**SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
SEZIONE TERRITORIO-VIABILITA'**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Periodo 2010-2011**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Collegno, marzo 2010

PROGETTISTI Arch. Roberta AIME Geom. Chiara VARALDO	COLLABORATORI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE SETTORE TECNICO LL.PP. Ing. Silvano TEMPO
--	----------------------	---

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza			
LAVORI								
04.P83.A02. 005	1 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12	ml	100000. 00			100000.00	0.51	51'000.00
04.P83.A02. 010	2 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 15	ml	7000.00			7000.00	0.67	4'690.00
04.P83.A01. 005	3 Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie ... Passaggi pedonali, linee di arresto	mq	21000.0 0			21000.00	5.41	113'610.00
04.P83.A15. 010	4 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di ... Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata	mq	620.00			620.00	4.50	2'790.00
04.P83.F01. 005	5 Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di laminato fornito ... Passaggi pedonali, linee di arresto	mq	430.00			430.00	23.43	10'074.90
04.P83.G01. 005	6 Posa passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato in laminato ... Posa passaggi pedonali, linee di arresto	mq	430.00			430.00	4.81	2'068.30
04.P83.E01. 005	7 Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due ... Passaggi pedonali, linee di arresto	mq	129.00			129.00	28.23	3'641.67
04.P83.C02. 005	8 Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata. Striscia di larghezza di 12 cm	ml	174.00			174.00	0.72	125.13
TOTALE LAVORI								188'000.00