



PROVINCIA DI TORINO

*SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI*

# RIQUALIFICAZIONE VIA SABAUDIA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO:** ELENCO PREZZI**DATA:** settembre 2009**SETTORE TECNICO LL.PP. – SEZIONE TERRITORIO****PROGETTISTI:**

Arch. Roberta AIME

Arch. Valentina RINARELLI

**COLLABORATORI****RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Silvano TEMPO

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Prezzo Unitario
<b>LAVORI</b>		
01.A23.B60. 010	1 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 cordoni a delimitazione marciapiedi esistenti	ml 16.98
01.A02.A40. 005	2 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita ... Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. marciapiedi esistenti	mc 77.85
01.A01.B10. 020	3 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, ... Cm 30 eseguito a macchina formazione airole verdi	mq 13.96
01.A01.B10. 010	4 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, ... Cm 20 eseguito a macchina parti sterrate	mq 11.47
01.A22.E00. 020	5 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di ... Per profondita' di cm 4 con recupero del materiale da parte della citta' superfici da asfaltare	mq 6.38
01.A23.A10. 010	6 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il ... Dello spessore di cm 15 nuovi marciapiedi	mq 22.85
01.P12.M35. 010	7 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 nuovi marciapiedi	mq 2.35
01.A04.B15. 010	8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, ... Eseguito con 150 kg/m³ nuovi marciapiedi	mc 59.83
01.A04.C00. 005	9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione nuovi marciapiedi	mc 72.74
01.A23.A45. 020	10 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, ... Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 nuovi marciapiedi	mq 17.08
01.P18.N50. 010	11 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi ... Dello spessore di cm 12 a delimitazione airole a delimitazione marciapiedi a delimitazione passaggi pedonali a delimitazione rotonda	ml ml ml ml 25.48
01.A23.B20. 010	12 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm ... Con scavo eseguito a macchina a delimitazione airole a delimitazione marciapiedi a delimitazione passaggi pedonali a delimitazione rotonda	ml ml ml ml 15.64



Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Prezzo Unitario
005		ml 24.59
28 01.A04.C40. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o ... Eseguito in trincea	mc 28.56
29 01.A21.A40. 025	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' ... Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati)	mq 11.72
30 08.P03.N 03 005	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo ... delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)	cad 108.18
31 01.P13.E62. 005	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400	kg 3.37
32 08.P03.N 12 005	Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della ...	cad 40.72
33 08.P03.N 15 005	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la ...	cad 63.51
34 01.P27.E40. 010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con ... Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	mc 12.07
35 01.P27.D85. 005	Compost di elevata qualita' proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice ... Sfuso	q.li 4.36
36 01.A21.A20. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la ... Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	mc 4.54
37 20.A27.A10. 010	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e ... Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita' non inferiore ai cm 12	mq 2.09
38 04.P83.C01. 005	Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente spruzzato. Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata	mq 10.81
39 04.P83.A09. 005	Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a ... Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina	cad 45.05
40 04.P83.A13. 005	Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 148 ... Simbolo pista ciclabile 150x200 cm	cad 9.02
41 04.P83.A02. 020	Strisce di mezzzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi	ml 0.72
	delimitazione parcheggi	

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Prezzo Unitario
42 04.P83.A03. 005	Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del ... Serie triangoli dare precedenza inesti su rotatoria	cad 1.50
43 01.A01.A90. 005	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e ... Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume ... rimozione linea da dismettere	mc 13.98
44 13.P08.A07. 005	Rimozione pali Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco ... rimozione pali esistenti linea da dismettere	cad 45.80